

Project : Almere, 33 woningen Duin, 7e fase.
 Projectnummer : P216801
 Woningtype : DuinHUIS
 Datum : 28-10-2016

Document B00.01

BNR ONDERDEEL	POSITIE	MATERIAAL	AFWERKING	KLEUR	KLEUR NR.	FABRIKANT	OPMERKINGEN
15	terrein verharding	pad naar voordeur	betontegels 500x500mm	zonder vellingkant	grijs		op een aantal plaatsen met veilingkant, zie tekeningen.
15	terrein verharding	bestrating parkeerplaats	betontegels 500x500mm	zonder vellingkant	grijs		op een aantal plaatsen met veilingen, zie tekeningen.
15	terrein verharding	bestrating parkeerplaats	betonklinkers 105x210x80mm	met vellingkant	grijs		daar waar parkeerverharding scheluw moet worden aangebracht.
15	terrein verharding	markeervak parkeren	grastegels gevuld met schelpen		grijs		
15	terrein verharding	terrassen	diverse afwerk mogelijkheden				keuze koper(s) of door koper(s) zelf.
15	verharding dakterras	dakterras	betontegels 500x500mm	zonder vellingkant	grijs		
17	terreininrichting	bergingen en carports	fijn bezaagde houten delen Equitone Tevtica	verduurzaamd	oranje/wit antraciet	TS080211-AN TE80	Leegwater Eternit
17	terreininrichting	tuinkast	fijn bezaagde vuren delen	verduurzaamd Woodlife HL50	oranje/wit	TS080211-AN	Leegwater
17	terreininrichting	privacy scherm	fijn bezaagde vuren delen	verduurzaamd Woodlife HL50	oranje/wit	TS080211-AN	Leegwater
17	terreininrichting	terrein afscheiding	kastanje latten schapenhek	met verzinkt draad gebonden	naturel		
20	heiwerk	fundering	prefab beton palen				
22	metselwerk	gevels	baksteen in diverse formaten		genueanceerd		polymetrisch metselwerk volgens Kooy KM 264 mix formaat (exclusief kloostermoppen).
22	voegwerk	gevelmetselwerk	doorstrijk mortel	4mm verdiept	lichtgrijs	2710	Beamix
22	bouwmuren		prefab beton		naturel		Heembeton
22	binnenspouwbladen		prefab beton		naturel		Heembeton
22	spouwisolatie	spouw	glaswol	mupan plus			Isover Rc conform EPC berekening
23	vloer	begane grond	prefab beton geïsoleerd	rib cassette	naturel		Dycore Rc conform EPC berekening
23	vloer	verdieping	prefab beton	kanaalplaat	naturel		Dycore
25	lateien	boven kozijnen en puien	staal	verzinkt en gepoedercoat	grafiet grijs	Ral 7024	
25	stalen trek balken	zolder	staal	verzinkt	onbehandeld		
26	dakkappen	dak		zwart/antraciet	standaard kleur		
27	gevelbekleding	dakopbouw zijgevels en penanten	fijn bezaagde vuren delen	verduurzaamd Woodlife HL50	oranje/wit	TS080211-AN	Leegwater
27	gevelbekleding	dakopbouw voor- en achtergevel	Equitone Tevtica		antraciet	TE80	Eternit
30	kozijnen	kozijnen en puien	hout	geschilderd	grafiet grijs	Ral 7024	
30	kunststof	onderdorpels op peil	kunststof		antraciet		Buva
30	voordeur	woning entree	samengesteld geïsoleerd	geschilderd	grafiet grijs	Ral 7024	
30	overige ramen en deuren	deuren en ramen	hout	geschilderd	grafiet grijs	Ral 7024	
30	draaiende panelen	ramen	hout met multiplex beplating	geschilderd	grafiet grijs	Ral 7024	
30	aanslag- en glasprofielen	in kozijnen	aluminium	gepoedercoat	grafiet grijs	Ral 7024	
30	waterslagen	onder kozijnen	aluminium met anti dreun	gepoedercoat	grafiet grijs	Ral 7024	
33	dakbedekking	schuine daken woning	kunststof		grijs		met grijze randafwerking van kunststof.
33	dakbedekking	overige daken	bitumineuze dakbedekking		zwart/antraciet		
34	daktrim / muurafdekkers	beëindiging metselwerk	aluminium	gepoedercoat	tentgrijs	Ral 7010	
34	daktrim	beëindiging Equitone TE80	aluminium	gepoedercoat	leigrijs	Ral 7015	
34	beglazing	kozijnen woningen	trippel glas				
34	beglazing	bergingen	colorbel	ondoorzichtig			uitstraling als doorzichtig glas.
35	kunststeen	vensterbanken	Blanco C		wit		
50	hwa		kunststof	geschilderd	antraciet	Ral 7032	